
KOSZTORYS OFERTOWY CPV45262520-2

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA Z PODMUROWANIEM OKIEN SALI GIMNASTYCZNEJ M.O.S.i R.
ADRES INWESTYCJI : ul.JELEŃSKA 1
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARK
ADRES INWESTORA : UL.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2007

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 1 kw.2007

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2007

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---|---|--|----------------------------|----------------|
| 1 | | PODMUROWANIE OKIEN | | | |
| 1 | KNR 2-02 d.1 0107-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 38cm 10*2.68*1.33 | m ² m ² | 35.644 | |
| | | | | RAZEM | 35.644 |
| 2 | KNR 2-02 d.1 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10*2.68*1.33 | m ² m ² | 35.644 | |
| | | | | RAZEM | 35.644 |
| 3 | KNR 2-02 d.1 0907-01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. 10*2.68*1.33 | m ² m ² | 35.644 | |
| | | | | RAZEM | 35.644 |
| 4 | KNR 2-02 d.1 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy <zewn.>10*2.68*0.15 <wewn.>10*2.68*0.17 | m ² m ² m ² | 4.020 4.556 | |
| | | | | RAZEM | 8.576 |
| 5 | KNR 2-02 d.1 0815-03 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach otynkowanych <podmurówka>10*(1.33+0.15)*2.68 | m ² m ² | 39.664 | |
| | | | | RAZEM | 39.664 |
| 6 | KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia | Ochrona narożników wypukłych katownikiem aluminiowym 10*2.68 | m m | 26.800 | |
| | | | | RAZEM | 26.800 |
| 7 | KNR 2-02 d.1 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <podmurówka>10*(1.33+0.15)*2.68 <słupy>9*4.03*0.70 <pod oknami>10*1.00*2.94 | m ² m ² m ² m ² | 39.664 25.389 29.400 | |
| | | | | RAZEM | 94.453 |
| 2 | | WYMIANA OKIEN ZESPOLONYCH NA OKNA PCV | | | |
| 8 | KNR 4-01 d.2 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 10*2.68*4.03 | m ² m ² | 108.004 | |
| | | | | RAZEM | 108.004 |
| 9 | KNR 0-19 d.2 1023 11 | Okna z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką osadzenia-okna o profilu 5-cio komorowym z szybą U=1,1 szklone szkłem laminowanym P2/R/4 z okuciami obwiedniowymi,z mikrowentylacją i zaczepami antywyważeniowymi. 10*2.68*2.70 | m ² m ² | 72.360 | |
| | | | | RAZEM | 72.360 |
| 10 | KNR 2-02 d.2 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 10*0.25*2.80 | m ² m ² | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 11 | KNR 2-02 d.2 1612-05 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m-przestawiane 14-krotnie Rozdz.16 pkt.5.11 założeń szczegółowych. 1 | kol. kol. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 1 | | PODMUROWANIE OKIEN | | | | |
| 1 | KNR 2-02 d.1 0107-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 38cm | m ² | 35.644 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KNR 2-02 d.1 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | 35.644 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KNR 2-02 d.1 0907-01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. | m ² | 35.644 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | KNR 2-02 d.1 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m ² | 8.576 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | KNR 2-02 d.1 0815-03 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach otynkowanych | m ² | 39.664 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia | Ochrona narożników wypukłych katownikiem aluminiowym | m | 26.800 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | KNR 2-02 d.1 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | 94.453 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: PODMUROWANIE OKIEN | | | | | | 0.00 |
| 2 | | WYMIANA OKIEN ZESPOLONYCH NA OKNA PCV | | | | |
| 8 | KNR 4-01 d.2 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | 108.004 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KNR 0-19 d.2 1023 11 | Okna z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką osadzenia-okna o profilu 5-cio komorowym z szybą U=1,1 szklone szkłem laminowanym P2/R/4 z okuciami obwiedniowymi,z mikrowentylacją i zaczepami antywyważeniowymi. | m ² | 72.360 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | KNR 2-02 d.2 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej | m ² | 7.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | KNR 2-02 d.2 1612-05 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m-przestawiane 14-krotnie Rozdz.16 pkt.5.11 założeń szczegółowych. | kol. | 1.000 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: WYMIANA OKIEN ZESPOLONYCH NA OKNA PCV | | | | | | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł