

<b>KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY BUKOWEJ O DŁUGOŚCI 570,40 m W LIDZBARKU</b>						
LP	podstawa wycen	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOW	WARTOŚĆ NETTO ZŁ
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.ROBOTY ZIEMNE</b>						
1.	KNNR1 0213-0100	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienic. 75 KM w gruncie kat.I-III	m3	653		
2.	KNNR1 0215-0300	Przemieszczenie gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na nasypy i hałdy odl. do 30 m spycharkami gąsienic. 75 KM	m3	188		
3.	KNNR1 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj. łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samow., grunt kat.I-III na odl. do 1 km (ziemi uprzednio odspojonej)	m3	116		
4.	KNNR1 0205-0400+0208 0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj. łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samow., grunt kat.I-III na odl. do 3 km na odkład (ziemi uprzednio odspojonej)	m3	349		
5.	KNNR1 0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m spycharkami gąsienic. 75 KM, grunt kat. I-II	m3	304		
6.	KNNR1 0101-0300	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm z karczowaniem pni	szt.	1		
<b>KOSZT BEZPOŚREDNI</b>						
<b>PODATEK VAT 22%</b>						
<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>II. PODBUDOWA</b>						
7.	KNNR6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50		
8.	KNNR6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samoj. i walca wibracyjnego w grun. kat. II-VI	m2	3120		
9.	KNNR6 0106-0400	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie grubości 5 cm	m2	3120		
10.	KNNR6 0109-0300	Podbudowa z betonu klasy: B 6 do 9 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	3120		
11.	KNNR6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cement.-piaskowej	m	978		
12.	KNNR6 0101-0300	Wykonanie koryta o głębokości śred. 30 cm przy użyciu równiarki samoj. i walca wibrac. samojezd. n.	m2	131		
13.	KNNR6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 x 18=1,8 m3	m3	1,8		
<b>KOSZT BEZPOŚREDNI</b>						

		<b>PODATEK VAT 22%</b>				
		<b>RAZEM PODBUDOWA BRUTTO</b>				
		<b>III . N A W I E R Z C H N I A</b>				
14.	KNNR6 0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	3283		
		<b>KOSZT BEZPOŚREDNI</b>				
		<b>PODATEK VAT 22%</b>				
		<b>RAZEM NAWIERZCHNIA BRUTTO</b>				
		<b>IV . O Z N A K O W A N I E</b>				
15.	KNNR6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych sredn. 50 mm	szt.	15		
16.	KNNR6 0702-0400	Znaki drogowe okrągłe foliowane	szt.	2		
17.	KNNR6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne i kwadratowe foliowane	szt.	12		
18.	KNNR6 0702-0700	Znaki drogowe drogow. o pow. ponad 0,3 m2	szt.	2		
19.	KNNR6 0702-0600	Znaki drogowe drogow. o pow. do 0,3 m2	szt.	3		
20.	KNNR6 0701-0300	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur 60 mm i 38 mm oraz słupkami z rur 60 mm o rostawie 1,5 m	m	15		
		<b>KOSZT BEZPOŚREDNI</b>				
		<b>PODATEK VAT 22 %</b>				
		<b>RAZEM OZNAKOWANIE BRUTTO</b>				
		RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO:				
		.....				
		RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO:				
		.....				