
KOSZTORYS OFERTOWY CPV45233222-1

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CHODNIKÓW W ULICACH PRZEMYSŁOWA I POŚWIĘTNA
ADRES INWESTYCJI : UL.PRZEMYSŁOWA I POŚWIĘTNA
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU
ADRES INWESTORA : ul.SĄDOWA 21
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 13.02.2008

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 4 kw.2007

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00
2	ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				0.00
3	NAWIERZCHNIE I OBRAMIENIA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 d.1 0813-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę <P.str.na łuku Poświętna-Targowa>17.00 <P.str. przy targowisku>104.0 <P.str.do ul.Przemysłowej>217.0 <L.str.od Wacławskiego do wiaduktu PKP>20.20+42.20+30.40+64.60+36.70+38.70+2*16.40	m m m m	 17.000 104.000 217.000 265.600	
				RAZEM	603.600
2	KNR 2-31 d.1 0814-05 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę <zjazdy>45.10	m m	 45.100	
				RAZEM	45.100
3	KNR 2-31 d.1 0814-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę <P.str. przy targowisku>104.0 <L.str.od Wacławskiego do wiaduktu PKP>3.40+3.60+10.10+64.60+43+41.90+20.20+20.40+10.00	m m m	 104.000 217.200	
				RAZEM	321.200
4	KNR 2-31 d.1 0815-02 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę <P.str. przy targowisku>1.30*104.0 <na łuku Poświętna-Targowa>82.02 <L.str. od Wacławskiego do wiaduktu PKP>1.50*20.20+1.45*42.20+1.60*30.40+1.50*64.60+1.55*36.70+1.60*38.70+1.40*16.40+1.30*16.40 <zjazdy>1.30*(6.00+4.80)+1.60*3.40+1.50*(3.60+10.10+6.20)+1.60*3.20+1.40*3.80+1.30*4.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 135.200 82.020 400.115 64.970	
				RAZEM	682.305
5	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz.1*0.15*0.30 poz.2*0.15*0.30 poz.3*0.06*0.20 poz.4*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 27.162 2.030 3.854 34.115	
				RAZEM	67.161
6	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.5	m ³ m ³	 67.161	
				RAZEM	67.161
2		ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE			
7	KNR 2-01 d.2 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym Krotność = 0.25 (poz.1+poz.2)*0.001	km km	 0.649	
				RAZEM	0.649
8	KNR 2-31 d.2 0101-01 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę poz.4 <zjazd w targowisku>1.65*6.00	m ² m ² m ²	 682.305 9.900	
				RAZEM	692.205
9	KNR 2-01 d.2 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.8*0.10	m ³ m ³	 69.221	
				RAZEM	69.221
10	KNR 2-31 d.2 0106-03 z.o.2.13. 9902-01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę <poz.4- zjazdy>682.305-64.97	m ² m ²	 617.335	
				RAZEM	617.335
3		NAWIERZCHNIE I OBRAMIENTA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-31 d.3 0511-02 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę /70% kostki szarej i 30% kostki kolorowej/ poz.10	m ² m ²	 617.335	
				RAZEM	617.335
12	KNR 2-31 d.3 0109-03 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa betonowa B10 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę <zjazdy>1.30*(6.00+4.80)+1.60*3.40+1.50*(3.60+10.10+6.20)+1.60*3.20+1.40*3.80+1.30*4.00 <zjazd na targowisku>1.65*6.00	m ² m ² m ²	 64.970 9.900	
				RAZEM	74.870
13	KNR 2-31 d.3 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubość 8 cm , 26-75 pojazdów na godzinę poz.12	m ² m ²	 74.870	
				RAZEM	74.870
14	KNR 2-31 d.3 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa B10z oporem 26-75 pojazdów na godzinę (poz.1+poz.2)*0.10*0.25 poz.3*0.10*0.15	m ³ m ³ m ³	 16.218 4.818	
				RAZEM	21.036
15	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej poz.1	m m	 603.600	
				RAZEM	603.600
16	KNR 2-31 d.3 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej poz.2	m m	 45.100	
				RAZEM	45.100
17	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej poz.3	m m	 321.200	
				RAZEM	321.200

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	603.600	0.00	0.00
d.1						
2	KNR 2-31 0814-05 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	45.100	0.00	0.00
d.1						
3	KNR 2-31 0814-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	321.200	0.00	0.00
d.1						
4	KNR 2-31 0815-02 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	682.305	0.00	0.00
d.1						
5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	67.161	0.00	0.00
d.1						
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	67.161	0.00	0.00
d.1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0.00
2		ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
7	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym Krotność = 0.25	km	0.649	0.00	0.00
d.2						
8	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	692.205	0.00	0.00
d.2						
9	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	69.221	0.00	0.00
d.2						
10	KNR 2-31 0106-03 z.o.2.13. 9902-01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	617.335	0.00	0.00
d.2						
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE						0.00
3		NAWIERZCHNIE I OBRAMIECIA				
11	KNR 2-31 0511-02 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę /70% kostki szarej i 30% kostki kolorowej/	m ²	617.335	0.00	0.00
d.3						
12	KNR 2-31 0109-03 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa betonowa B10 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	74.870	0.00	0.00
d.3						
13	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,kolorowej grubość 8 cm , 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	74.870	0.00	0.00
d.3						
14	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa B10z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m ³	21.036	0.00	0.00
d.3						
15	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	603.600	0.00	0.00
d.3						
16	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej	m	45.100	0.00	0.00
d.3						
17	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m	321.200	0.00	0.00
d.3						
Razem dział: NAWIERZCHNIE I OBRAMIECIA						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty inżynierskie (WM)	r-g	1793.6035	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	piasek	m ³	94.2053		94.2053	0.00	0.00	
2.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	7.2228		7.2228	0.00	0.00	
3.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	327.6240		327.6240	0.00	0.00	
4.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	442.9379		442.9379	0.00	0.00	
5.	Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa	m ²	189.8305		189.8305	0.00	0.00	
6.	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m ²	76.7418		76.7418	0.00	0.00	
7.	Krawężniki drogowe o wymiarach 100x30x15 cm	szt	46.0020		46.0020	0.00	0.00	
8.	Krawężniki drogowe o wymiarach 100x30x15 cm	szt	615.6720		615.6720	0.00	0.00	
9.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m ³	30.9966		30.9966	0.00	0.00	
10.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0169		0.0169	0.00	0.00	
11.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	9.1302	0.00	0.00
2.	Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1)	m-g	9.6040	0.00	0.00
3.	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	19.9778	0.00	0.00
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.2169	0.00	0.00
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	27.5453	0.00	0.00
6.	Wibrator powierz.do 225kg	m-g	89.9867	0.00	0.00
7.	piła do cięcia kostki	m-g	17.3051	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł