

PRZEDMIAR ROBOT
Ciąg pieszy

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45101000- 8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR2-O1 0 119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 0,757	km	0.757	0.757
2	45100000- 8 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0202- 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój .łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl do 1 km./ koryto pod obrzeże/ 757*0,30<0,30*2	m3	136.26	136.26
3	45233000- 9 CPV	PODBUDOWA			
3.1	KNNR6O1O1 O200	Wykonanie koryta na całej szerokości ciągu pieszego, gleb. średnio 20 cm. na przy ubyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego 757*2,5	m2	1 892,5	1 892,5
3.2	KNNR n 01 03- 0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 757*2,5	m2	1 892,5	1 892,5
3.3	KNNR 6 0404- 0500 BCJ109	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 757*2	m	1 514	1 514
3.4	KNNR60104- 0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy ochronnej i mrozooodpornej z piasku na całej szerokości korony .grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 757*2,5	m2	1 892,5	1 892,5
3.5	KNNR 6 0109- 0100	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B- 10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 757*2,5	m2	1 892,5	1 892,5
3.6	KNNR60105- 0700	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 757*2.5	m2	1 892,5	1 892,5
4	45233000- 9 CPV	ELEMENTY ULIC			
4.1	KNNR 6 0502- 0200	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, typ K- 1 'STAROBRUK" lub równoważnej . 757*2,5	m2	1 892,5	1 892,5
4.2	kalkulacja własna	Wykonanie kładki dla pieszych z pomostem drewnianym o wym.3 x 4 m - 4 studnie z kręgów betowych fi 800 mm gł. 3 m z wypełnieniem betonem chudym - 2 szt. poprzecznice 16x8 cm - 5 szt. podłużnie 16x8 cm wykonane łukiem pionowym (wypukłe) - pokład z bali o gr. 50 mm o pow. 12 m2 - pochwyt o dł. 8 m materiał sosna, wszystkie elementy drewniane impregnować	Szt.	1	1
4.3	kalkulacja własna	Wykonanie schodów dla pieszych z kostki betonowej kolor piaskowy hs=17cm, szerokość stopni 35cm, ilość stopni 8szt	Szt.	1	1