

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
sala gimnastyczna w Uzdrawie					
1	CPV 45331100-7	INSTALACJA C.O.			
1	KNNR 4 d.1 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych w kanale i posadzkach 90	m		
			m	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNNR 4 d.1 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych w kanale i posadzkach 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNNR 4 d.1 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych w kanale i posadzkach 55	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNNR 4 d.1 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych w kanale i posadzkach 66	m		
			m	66.000	
				RAZEM	66.000
5	KNNR 4 d.1 0405-08	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych w kanale i posadzkach 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNNR 4 d.1 0405-07	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 55	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNNR 4 d.1 0405-08	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNNR 4 d.1 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników 25	kpl.		
			kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR-W 2- d.1 15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. 400 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2- d.1 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600 mm i dług. 400 mm szt. 1; o wys. 600 mm i dług. 600 mm szt. 5; o wys. 600 mm i dług. 800 mm szt. 2; o wys. 600 mm i dług. 1200 mm szt. 5; 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNR-W 2- d.1 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 900 mm i dług. 1600 mm 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 4 d.1 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 0-35 d.1 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR 0-35 d.1 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 0-35 d.1 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNNR 4 d.1 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 363	m		
			m	363.000	
				RAZEM	363.000
17	KNNR 4 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 25	urz.		
			urz.	25.000	
				RAZEM	25.000