

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ul. 1000 lecia w miejscowości Dłutowo

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR1 0213-0100	Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III	m ³	160,80		
2	KNNR1 0201- 0500	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II odwiezienie nadmiaru gruntu	m ³	53,60		
3	KNNR 1 0407- 0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II	m ³	53,60		
4	KNNR6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m ²	804,00		
5	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej	m	386,00		
6	KNNR6 0109-0300	Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	804,00		
7	KNNR 6 0502-0300	Nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (<u>kostka Zlecniodawcy</u>)	m ²	176,64		
8	KNNR 6 0502-0300	Nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary układane na podsypce cementowo	m ²	627,36		

		piaskowej spoiny wypełnione piaskiem				
9	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inventaryzacją geodezyjną powykonawczą.	m	186,00		
10	KNNR 6 0702-0500	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 z rurą (znak A-7)	szt.	2,00		
Wartość kosztorysu						
Podatek VAT – 23%						
Wartość końcowa kosztorysu						