

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45215500-2

CPV ROBOTY ZIEMNE +FUNDAMENTY
45262210-6
CPV STAN SUROWY
45262410-8
CPV WIĘŻBA DACHOWA Z POKRYCIEM
45261000-4
CPV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
45450000-6
CPV STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
45421100-5
CPV ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
45442000-7

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WLEWSK
ADRES INWESTYCJI : WLEWSK GMINA LIDZBARK DZ. NR. 71
INWESTOR : GMINA LIDZBARK
ADRES INWESTORA : UL.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferenta
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE +FUNDAMENTY				0.00
2	STAN SUROWY				0.00
3	WIEŻBA DACHOWA Z POKRYCIEM				0.00
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0.00
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				0.00
6	ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZ- NE				0.00
7	DROGI I CHODNIKI				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45262210-6	ROBOTY ZIEMNE +FUNDAMENTY			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 15.00*12.50	m ² m ²		
				187.500	
				RAZEM	187.500
2	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości poz.1	m ² m ²		
				187.500	
				RAZEM	187.500
3	KNR 2-01 d.1 0208-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km <ławy>1.00*0.5*(2.00+0.90)*13.27+1.00*2*0.5*(2.00+0.90)*7.87	m ³ m ³		
				42.064	
				RAZEM	42.064
4	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.10*[2*(12.17+7.87)*0.80+(1.05*0.85)]	m ³ m ³		
				3.296	
				RAZEM	3.296
5	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym poz.1*0.15+poz.2*0.05+poz.3+poz.4	m ³ m ³		
				82.860	
				RAZEM	82.860
6	KNR 2-22 d.1 0201-01	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe B10 grubości 5 cm w deskowaniu poz.4/0.10	m ² m ²		
				32.960	
				RAZEM	32.960
7	KNR 2-22 d.1 0201-03	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe B10- dod.za dalsze 5 cm grubości w deskowaniu poz.6	m ² m ²		
				32.960	
				RAZEM	32.960
8	KNR 2-02 d.1 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B20, szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu 0.40*0.65*2*(12.17+7.87)	m ³ m ³		
				10.421	
				RAZEM	10.421
9	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe B20, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu <pod piec>0.60*1.22*1.02 <pod komin>0.40*(0.70*0.70+0.80*1.00)	m ³ m ³ m ³		
				0.747	
				0.516	
				RAZEM	1.263
10	KNR 2-02 d.1 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych 0.50*2*(11.76+8.28)+0.80*1.00+0.70*0.70	m ² m ²		
				21.330	
				RAZEM	21.330
11	KNR-W 2-02 d.1 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.24*1.07*2*(11.76+8.28)	m ³ m ³		
				10.293	
				RAZEM	10.293
12	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi gr.10 cm 1.07*2*(11.76+8.28)	m ² m ²		
				42.886	
				RAZEM	42.886
13	KNR 0-23 d.1 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.12*4	szt szt		
				171.544	
				RAZEM	171.544
14	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na ścianach 0.50*2*(11.76+8.28)	m ² m ²		
				20.040	
				RAZEM	20.040
15	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach poz.14	m ² m ²		
				20.040	
				RAZEM	20.040
16	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.57*2*(11.76+8.28)	m ² m ²		
				22.846	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.846
17	KNR 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następną warstwa poz.16	m ² m ²	22.846	
				RAZEM	22.846
18	KNR 0-23 d.1 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa "kamyczek" z akrylowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 0.40*2*(11.76+8.28)	m ² m ²	16.032	
				RAZEM	16.032
19	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor."kamyczek" gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.18	m ² m ²	16.032	
				RAZEM	16.032
20	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.3+poz.4-(poz.8+poz.11+15.204*0.30+poz.12*0.10)	m ³ m ³	15.796	
				RAZEM	15.796
21	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym <pod posadzkę>0.60*11.28*8.28	m ³ m ³	56.039	
				RAZEM	56.039
22	KNR 2-01 d.1 0212-01 0214-03 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.6 km /dowiezienie brakujących mas ziemnych/ <pod posadzkę>poz.3+poz.4-poz.20	m ³ m ³	29.564	
				RAZEM	29.564
23	KNR 2-02 d.1 0211-04	Rygle poz.1.3 w ścianach murowanych B20 dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m 8*0.24*0.30*4.30	m ³ m ³	2.477	
				RAZEM	2.477
24	KNR 2-02 d.1 0212-12	Wierńce W1+W2 monolityczne B20 na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 42.00*0.24*0.24+26.25*0.12*0.24	m ³ m ³	3.175	
				RAZEM	3.175
25	KNR 4-01 d.1 0322-03 analogia	Obsadzenie we wierńcu kotew do mocowania wiązarów 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
26	KNR 4-01 d.1 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm (216.16+225.12+151.20+73.50)*0.222	kg kg	147.848	
				RAZEM	147.848
27	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm (168.00+168.00+105.00)*0.888	kg kg	391.608	
				RAZEM	391.608
28	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.14 mm 187.24*1.21	kg kg	226.560	
				RAZEM	226.560
2	CPV 45262410-8	STAN SUROWY			
29	KNR 2-02 d.2 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych poz.10	m ² m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
30	KNR 2-02 d.2 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków "06".grubości 24 cm 3.35*11.76*2-[4*1.81*1.51+0.91*0.91+1.10*2.60]	m ² m ²	64.172	
				RAZEM	64.172
31	KNR 2-02 d.2 0107-07	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet.komórkow.grubości 24 cm <szczyty>2*3.35*8.28+0.5*(0.00+1.50)*8.28*2-[2*0.91*0.91+1.81*1.51]	m ² m ²	63.507	
				RAZEM	63.507
32	KNR 2-02 d.2 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. bloczków i pustaków 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-02 d.2 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1.50+10*1.80+6*1.20	m m	28.200	
				RAZEM	28.200
35	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm 3.00*(8.28+4.38*2+3.02+2.72+1.38+3.38+0.28+1.10+1.49+0.98+1.60)-[4*0.90*2.05+5*1.00*2.05]	m ² m ²	81.340	
				RAZEM	81.340
36	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe B20 na podłożu gruntowym 11.28*8.28*0.10	m ³ m ³	9.340	
				RAZEM	9.340
37	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 11.28*8.28	m ² m ²	93.398	
				RAZEM	93.398
38	KNR 2-02 d.2 0616-01 analogia	Izolacje z folii pe 0,3 mm, pozioma - jedna warstwa poz.37	m ² m ²	93.398	
				RAZEM	93.398
39	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 gr.6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.37	m ² m ²	93.398	
				RAZEM	93.398
40	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.37	m ² m ²	93.398	
				RAZEM	93.398
41	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.40	m ² m ²	93.398	
				RAZEM	93.398
42	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.40	m ² m ²	93.398	
				RAZEM	93.398
43	KNR 2-02 d.2 0122-05	Spalinowe kanały z pustaków ceramicznych 4*5.25	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
44	KNR 2-02 d.2 0122-01	Komin z kształtek ceramicznych (1 przewód dymowy śr.18 cm i 2-kanały wentylacyjne) 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
45	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy kominów B20 o średniej grubości 7 cm 0.58*1.23	m ² m ²	0.713	
				RAZEM	0.713
46	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w kominach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR 2-17 d.2 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.do 150 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 0-15II d.2 0526-01 analogia	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wentylację pom. świetlicy 4*(0.93+0.40)	m m	5.320	
				RAZEM	5.320
49	KNR 4-01 d.2 0402-08 analogia	Odeskowania ścian z płyt OSB gr.16 mm <obudowa wywietrzaków>4*0.40*2.10	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
3	CPV 45261000-4	WIĘŻBA DACHOWA Z POKRYCIEM			
50	KNR 2-02 d.3 0405-03	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 10.5 m 2*5.25*12.60	m ² m ²	132.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	132.300
51	KNR 2-02 d.3 0406-03	Platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.0391	m ³ drew. m ³ drew.	0.039	
				RAZEM	0.039
52	KNR 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.054	m ³ m ³	0.054	
				RAZEM	0.054
53	KNR 2-02 d.3 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 2*0.05*0.12*3.17	m ³ m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
54	KNR 2-02 d.3 0408-01	Zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.0383	m ³ m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
55	KNR-W 2-02 d.3 0409-06	Wiatrownice i deski czołowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.032*0.15*(12.60+1.87+2*2.25+2*0.50+5.88+4*5.28)	m ³ m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
56	KNR 2-02 d.3 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 2*2.25*0.50+2*(0.5*(0.00+2.23)*2.25) 2*12.60*5.28-[2*0.5*(0.00+2.23)*2.25]	m ² m ² m ²	7.268 128.038	
				RAZEM	135.306
57	KNR 0-15II d.3 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej zbrojonej 100g/m ² /24h poz.56	m ² m ²	135.306	
				RAZEM	135.306
58	KNR 0-15II d.3 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm poz.56	m ² m ²	135.306	
				RAZEM	135.306
59	KNR 0-15II d.3 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekaniej o szerokości modułu fali do 18.33 cm 12.60+3.00	mb mb	15.600	
				RAZEM	15.600
60	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm <pasy nadrynnowe>0.25*[12.60+2*0.50+1.87+6.18] <parapety>0.25*[5*1.51+3*0.91]	m ² m ² m ²	5.412 2.570	
				RAZEM	7.982
61	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <wiatrownice>0.35*(4*5.28+2*2.25) <kosz>0.40*2*3.17 <kominy>0.40*[2*(1.03+0.38)+4*0.40+4*0.64]	m ² m ² m ² m ²	8.967 2.536 2.792	
				RAZEM	14.295
62	KNR 0-15II d.3 0526-01	Osadzenie wyłazu dachowego - wykonanie konstrukcji nośnej 2*0.86	m m	1.720	
				RAZEM	1.720
63	KNR 0-15II d.3 0526-02	Osadzenie wyłazu dachowego WD 86*86 cm w połaci dachowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 0-15II d.3 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15 cm 12.60+1.87+2*0.50+6.18	m m	21.650	
				RAZEM	21.650
65	KNR 0-15II d.3 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm 3.90*4	m m	15.600	
				RAZEM	15.600
66	KNR-W 2-02 d.3 20203-02	Podbicie okapów z desek struganych jednostronnie fazowanych <okapy>4*0.30*5.28+0.50*(12.00+1.87+2*0.50+6.18) <daszek>2*2.25*0.50+2*0.5*(0.00+2.23)*2.25	m ² m ² m ²	16.861 7.268	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.129
67	KNR-W 2-02 d.3 20203-03	Impregnacja podbitki z desek Drewnochronem poz.66	m ² m ²	24.129	
				RAZEM	24.129
68	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w podbiciu okapów 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	CPV 45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
69	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 54.97+10.07+4.08+2.08+3.96+2.90+4.65+5.95	m ² m ²	88.660	
				RAZEM	88.660
70	KNR 0-15II d.4 0517-01	Ułożenie na wiązarach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej poz.69	m ² m ²	88.660	
				RAZEM	88.660
71	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej rozprężającej gr. 20 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.69	m ² m ²	88.660	
				RAZEM	88.660
72	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 3.00*2*(8.28+6.78) 3.00*2*(2.30+4.15)-2*1.00*2.05 3.00*2*(2.72+1.50)-1.00*2.05 3.00*2*(1.60+1.40) 3.00*(1.05+1.10+0.28+0.98+1.58+3*0.98+2*1.20+0.25+1.10) 3.00*2*(1.49+0.98+1.21+0.98) 3.00*2*(1.54+3.02)-4*1.00*2.05 3.00*2*(2.19+2.72)-4*1.00*2.05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	90.360 34.600 23.270 18.000 35.040 27.960 19.160 21.260	
				RAZEM	269.650
73	KNR 0-12II d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 0.84*0.60 2.00*2*(1.60+1.40)-1.00*2.00 2.00*(1.05+1.10+0.28+0.98+2*1.21+2*0.98)-3*1.00*2.00 2.00*2*(1.49+0.98+1.21+0.98)-2*1.00*2.00	m ² m ² m ² m ²	0.504 10.000 9.580 14.640	
				RAZEM	34.724
74	KNR 2-02 d.4 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 2.00*2*(4.38+2.30+2.72+1.50)-2*1.00*2.00	m ² m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
75	KNR 0-23 d.4 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.51*5+1.81*10+2.61*2+1.10+3*0.91*3	m m	40.160	
				RAZEM	40.160
76	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach otynkowanych poz.77	m ² m ²	195.326	
				RAZEM	195.326
77	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.72-(poz.73+poz.74)	m ² m ²	195.326	
				RAZEM	195.326
78	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki płytek GRES 30x30 cm antypoślizgowe R9, kl. ścieralności 5, układane na klej metodą zwykłą 54.97+9.84+4.08+2.08+4.65+5.95	m ² m ²	81.570	
				RAZEM	81.570
79	KNR 0-12II d.4 1120-02	Cokoliki z płytek GRES 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2*[8.28+6.78+2.72+2.19+3.02+1.54+1.60+1.32]-(7*1.00+1.1)	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
80	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki z płytek terakotowych płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3.96+2.90	m ² m ²	6.860	
				RAZEM	6.860
81	KNR-W 2-02 d.4 1303-07	Piece stałopalne, ceramiczne nieznormalizowane o objętości 1.9 m3 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	CPV 45421100-5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
82	KNR 0-19 d.5 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV 91*91 cm bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 3*0.91*0.91	m ² m ²	2.484	
				RAZEM	2.484
83	KNR 0-19 d.5 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 5*1.51*1.81	m ² m ²	13.666	
				RAZEM	13.666
84	KNR 0-19 d.5 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych szklonych Dz-aluminium ciepłe z samozamykaczem i naświetlem zewnętrzne 1.10*2.60	m ² m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
85	KNR 2-02 d.5 1016-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
86	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 5*1.00*2.05	m ² m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
87	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.05*(1.00+4*0.90)	m ² m ²	9.430	
				RAZEM	9.430
88	KNR 4-01 d.5 0321-02	Obsadzenie podokienników z PCV o wym.30 *160 cm w ścianach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
89	KNR 0-15II d.5 0526-01 analogia	Osadzenie schodów strychowych - wykonanie konstrukcji nośnej 0.90*2	m m	1.800	
				RAZEM	1.800
90	KNR 0-15II d.5 0526-02 analogia	Osadzenie schodów strychowych drewnianych, trzysegmentowych o wym.70*130 cm. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 12+4	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
6	CPV 45442000-7	ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
92	KNR 0-23 d.6 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr.2 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej 0.15*[1.81*10+1.51*5+0.91*9+1.10+2*2.60]	m ² m ²	6.021	
				RAZEM	6.021
93	KNR 0-23 d.6 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr.12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej poz.30+poz.31	m ² m ²	127.679	
				RAZEM	127.679
94	KNR 2-31 d.6 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa B10zwykła <pod obrzeża>0.10*0.15*[11.76+2*9.68+2.40+3.20+5.50+2.50+1.30+2*2.70]	m ³ m ³	0.771	
				RAZEM	0.771
95	KNR 2-31 d.6 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej 11.76+2*9.68+2.40+3.20+5.50+2.50+1.30+2*2.70	m m	51.420	
				RAZEM	51.420
96	KNR 2-31 d.6 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm <opaska>0.70*[11.76+2*9.68+2.40+3.20] <podjazd>1.30*4.37 <chodniki>5.50*1.30+1.60*2.70	m ² m ² m ²	25.704 5.681 11.470	
				RAZEM	42.855
97	KNR 2-31 d.6 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.96	m ² m ²	42.855	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.855
98	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.96	m ² m ²	42.855	
				RAZEM	42.855
99	KNR 2-02 d.6 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 0-12 d.6 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.50*1.50+3*0.30*1.50+4*0.14*1.50	m ² m ²	4.440	
				RAZEM	4.440
101	KNR 2-02 d.6 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 5.08	m m	5.080	
				RAZEM	5.080
7		DROGI I CHODNIKI			
102	KNR 2-01 d.7 0129-10	Rozbieranie dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 20.00*3.00+0.5*(3.00+10.76)*8.70	m ² m ²	119.856	
				RAZEM	119.856
103	KNR 2-31 d.7 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 31.70+25.70	m m	57.400	
				RAZEM	57.400

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	CPV 45262210-6	ROBOTY ZIEMNE +FUNDAMENTY					
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	187.500	0.00	0.00	
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	187.500	0.00	0.00	
3	KNR 2-01 0208-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km	m ³	42.064	0.00	0.00	
4	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	3.296	0.00	0.00	
5	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	82.860	0.00	0.00	
6	KNR 2-22 0201-01	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe B10 grubości 5 cm w deskowaniu	m ²	32.960	0.00	0.00	
7	KNR 2-22 0201-03	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe B10- dod.za dalsze 5 cm grubości w deskowaniu	m ²	32.960	0.00	0.00	
8	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B20, szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu	m ³	10.421	0.00	0.00	
9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe B20, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³	1.263	0.00	0.00	
10	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych	m ²	21.330	0.00	0.00	
11	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	10.293	0.00	0.00	
12	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi gr.10 cm	m ²	42.886	0.00	0.00	
13	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	171.544	0.00	0.00	
14	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	20.040	0.00	0.00	
15	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach	m ²	20.040	0.00	0.00	
16	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	22.846	0.00	0.00	
17	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	22.846	0.00	0.00	
18	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa "kamyczek"z akrylowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	16.032	0.00	0.00	
19	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor."kamyczek" gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	16.032	0.00	0.00	
20	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	15.796	0.00	0.00	
21	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	56.039	0.00	0.00	
22	KNR 2-01 0212-01 0214-03 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.6 km /dowiezienie brakujących mas ziemnych/	m ³	29.564	0.00	0.00	
23	KNR 2-02 0211-04	Rygle poz.1.3 w ścianach murowanych B20 dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m	m ³	2.477	0.00	0.00	
24	KNR 2-02 0212-12	Wieżce W1+W2 monolityczne B20 na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³	3.175	0.00	0.00	
25	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie we wieńcu kotew do mocowania wiązarów	szt.	26.000	0.00	0.00	
26	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	147.848	0.00	0.00	
27	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm	kg	391.608	0.00	0.00	
28	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.14 mm	kg	226.560	0.00	0.00	
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE +FUNDAMENTY						0.00	
2	CPV 45262410-8	STAN SUROWY					
29	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²	21.330	0.00	0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	KNR 2-02 0107-d.2 01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków "06".grubości 24 cm	m ²	64.172	0.00	0.00
31	KNR 2-02 0107-d.2 07	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet.komórkow.grubości 24 cm	m ²	63.507	0.00	0.00
32	KNR 2-02 0126-d.2 01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	8.000	0.00	0.00
33	KNR 2-02 0126-d.2 02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. bloczków i pustaków	szt	1.000	0.00	0.00
34	KNR 2-02 0126-d.2 05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	28.200	0.00	0.00
35	KNR 2-02 0121-d.2 03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	81.340	0.00	0.00
36	KNR 2-02 1101-d.2 01	Podkłady betonowe B20 na podłożu gruntowym	m ³	9.340	0.00	0.00
37	NNRNKB 202 d.2 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	93.398	0.00	0.00
38	KNR 2-02 0616-d.2 01 analogia	Izolacje z folii pe 0,3 mm, pozioma - jedna warstwa	m ²	93.398	0.00	0.00
39	KNR 2-02 0609-d.2 03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 gr.6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	93.398	0.00	0.00
40	KNR 2-02 1102-d.2 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	93.398	0.00	0.00
41	KNR 2-02 1102-d.2 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	93.398	0.00	0.00
42	KNR 2-02 1106-d.2 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	93.398	0.00	0.00
43	KNR 2-02 0122-d.2 05	Spalinowe kanały z pustaków ceramicznych	m	21.000	0.00	0.00
44	KNR 2-02 0122-d.2 01	Komin z kształtek ceramicznych (1 przewód dymowy śr.18 cm i 2-kanały wentylacyjne)	m	5.500	0.00	0.00
45	KNR 2-02 0219-d.2 05	Nakrywy kominów B20 o średniej grubości 7 cm	m ²	0.713	0.00	0.00
46	KNR 4-01 0322-d.2 02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w kominach	szt.	6.000	0.00	0.00
47	KNR 2-17 0152-d.2 02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.do 150 mm	szt.	4.000	0.00	0.00
48	KNR 0-15II d.2 0526-01 analogia	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wentylację pom. świetlicy	m	5.320	0.00	0.00
49	KNR 4-01 0402-d.2 08 analogia	Odeskowania ścian z płyt OSB gr.16 mm	m ²	3.360	0.00	0.00
Razem dział: STAN SUROWY						0.00
3	CPV 45261000-4	WIĘŻBA DACHOWA Z POKRYCIEM				
50	KNR 2-02 0405-d.3 03	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 10.5 m	m ²	132.300	0.00	0.00
51	KNR 2-02 0406-d.3 03	Platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0.039	0.00	0.00
52	KNR 2-02 0408-d.3 03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	0.054	0.00	0.00
53	KNR 2-02 0408-d.3 07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	0.038	0.00	0.00
54	KNR 2-02 0408-d.3 01	Zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	0.038	0.00	0.00
55	KNR-W 2-02 d.3 0409-06	Wiatrownice i deski czołowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	0.225	0.00	0.00
56	KNR 2-02 0410-d.3 04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²	135.306	0.00	0.00
57	KNR 0-15II d.3 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej zbrojonej 100g/m2/24h	m ²	135.306	0.00	0.00
58	KNR 0-15II d.3 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m ²	135.306	0.00	0.00
59	KNR 0-15II d.3 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonyj powlekaney o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb	15.600	0.00	0.00
60	NNRNKB 202 d.3 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaney o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	7.982	0.00	0.00
61	NNRNKB 202 d.3 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaney o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	14.295	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62 d.3	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie wyłazu dachowego - wykonanie konstrukcji nośnej	m	1.720	0.00	0.00
63 d.3	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu dachowego WD 86*86 cm w połąci dachowej	szt	1.000	0.00	0.00
64 d.3	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15 cm	m	21.650	0.00	0.00
65 d.3	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm	m	15.600	0.00	0.00
66 d.3	KNR-W 2-02 20203-02	Podbicie okapów z desek struganych jednostronnie fa-zowanych	m ²	24.129	0.00	0.00
67 d.3	KNR-W 2-02 20203-03	Impregnacja podbitki z desek Drewnochronem	m ²	24.129	0.00	0.00
68 d.3	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w podbiciu okapów	szt.	8.000	0.00	0.00
Razem dział: WIĘZBA DACHOWA Z POKRYCIEM						0.00
4	CPV 45450000- 6	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
69 d.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	88.660	0.00	0.00
70 d.4	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na wiązarach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m ²	88.660	0.00	0.00
71 d.4	KNR 2-02 0613- 03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej rozprężającej gr. 20 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	88.660	0.00	0.00
72 d.4	KNR 2-02 0803- 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	269.650	0.00	0.00
73 d.4	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	34.724	0.00	0.00
74 d.4	KNR 2-02 1504- 02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	39.600	0.00	0.00
75 d.4	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	40.160	0.00	0.00
76 d.4	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach otynkowanych	m ²	195.326	0.00	0.00
77 d.4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	195.326	0.00	0.00
78 d.4	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytek GRES 30x30 cm antypoślizgowe R9, kl. ścieralności 5, układane na klej metodą zwykłą	m ²	81.570	0.00	0.00
79 d.4	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki z płytek GRES 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	46.800	0.00	0.00
80 d.4	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki z płytek terakotowych płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	6.860	0.00	0.00
81 d.4	KNR-W 2-02 1303-07	Piece stałopalne, ceramiczne nieznormalizowane o objętości 1.9 m ³ z kafli kwadratowych	szt.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						0.00
5	CPV 45421100- 5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
82 d.5	KNR 0-19 1022- 03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV 91*91 cm bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	2.484	0.00	0.00
83 d.5	KNR 0-19 1022- 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	13.666	0.00	0.00
84 d.5	KNR 0-19 1024- 07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych szklonych Dz-aluminium ciepłe z samozamykaczem i naswietlem zewnętrzne	m ²	2.860	0.00	0.00
85 d.5	KNR 2-02 1016- 02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	10.000	0.00	0.00
86 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	10.250	0.00	0.00
87 d.5	KNR 2-02 1017- 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	9.430	0.00	0.00
88 d.5	KNR 4-01 0321- 02	Obsadzenie podokienników z PCV o wym.30 *160 cm w ścianach	szt.	6.000	0.00	0.00
89 d.5	KNR 0-15II 0526-01 analogia	Osadzenie schodów strychowych - wykonanie konstrukcji nośnej	m	1.800	0.00	0.00
90 d.5	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie schodów strychowych drewnianych, trzysegmentowych o wym.70*130 cm.	szt	1.000	0.00	0.00
91 d.5	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	16.000	0.00	0.00
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						0.00
6	CPV 45442000- 7	ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
92 d.6	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr.2 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej	m ²	6.021	0.00	0.00
93 d.6	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr.12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej	m ²	127.679	0.00	0.00
94 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa B10zwykła	m ³	0.771	0.00	0.00
95 d.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m	51.420	0.00	0.00
96 d.6	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²	42.855	0.00	0.00
97 d.6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	42.855	0.00	0.00
98 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	42.855	0.00	0.00
99 d.6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ²	szt.	1.000	0.00	0.00
100 d.6	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	4.440	0.00	0.00
101 d.6	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za-betonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m	5.080	0.00	0.00
Razem dział: ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE						0.00
7	DROGI I CHODNIKI					
102 d.7	KNR 2-01 0129-10	Rozbieranie dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ²	m ²	119.856	0.00	0.00
103 d.7	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	57.400	0.00	0.00
Razem dział: DROGI I CHODNIKI						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2785.2909	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	podokienniki z PCV o wym.30*160 cm	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
2.	gaz propan-butan	kg	9.3398		9.3398	0.00	0.00	
3.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	127.9800		127.9800	0.00	0.00	
4.	kotwy do mocowania wiązarów	kg	36.6600		36.6600	0.00	0.00	
5.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	148.1437		148.1437	0.00	0.00	
6.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr.12 mm	kg	399.4402		399.4402	0.00	0.00	
7.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 14 mm	kg	231.0912		231.0912	0.00	0.00	
8.	druk stalowy okrągły	kg	6.1925		6.1925	0.00	0.00	
9.	druk stalowy okrągły miękki	kg	16.0596		16.0596	0.00	0.00	
10.	blacha dachówkowa LPA grub. 0.5 mm pokryta polistrem	m ²	151.5427		151.5427	0.00	0.00	
11.	gąsiorzy z blach tłoczonych powlekanych	m	16.2240		16.2240	0.00	0.00	
12.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	5.4000		5.4000	0.00	0.00	
13.	kątownik aluminiowy ochronny	m	47.2282		47.2282	0.00	0.00	
14.	ruszt.260x210 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
15.	drzwiczki 330x480 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
16.	drzwi aluminiowe Dz1 z ciepłego AL z samozamykaczem 110x260 cm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
17.	balustrady i pochwyty stalowe	kg	81.2800		81.2800	0.00	0.00	
18.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	152.4952		152.4952	0.00	0.00	
19.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	141.8560		141.8560	0.00	0.00	
20.	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	76.2476		76.2476	0.00	0.00	
21.	wieszak	szt.	59.4022		59.4022	0.00	0.00	
22.	pręt wieszaka	szt.	59.4022		59.4022	0.00	0.00	
23.	sprężyny przyścienne	szt.	146.2890		146.2890	0.00	0.00	
24.	klamerki mocujące	szt.	253.5676		253.5676	0.00	0.00	
25.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
26.	elektrody	kg	0.3048		0.3048	0.00	0.00	
27.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	33.0896		33.0896	0.00	0.00	
28.	gwoździe budowlane okrągłe ocynk.	kg	43.6590		43.6590	0.00	0.00	
29.	siatka posadzkowa #20*20	m ²	95.2660		95.2660	0.00	0.00	
30.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.7955		1.7955	0.00	0.00	
31.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	12.5047		12.5047	0.00	0.00	
32.	kotwy stalowe	szt.	97.3944		97.3944	0.00	0.00	
33.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	30.0000		30.0000	0.00	0.00	
34.	blacha przedpiecowa nie pokryta	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
35.	rura piecowa z blachy stalowej o średnicy 157 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
36.	wycieraczka stalowa	kg	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
37.	xylamit popularny	kg	0.1650		0.1650	0.00	0.00	
38.	impregnat	kg	0.0922		0.0922	0.00	0.00	
39.	pianka poliuretanowa	dm ³	5.2357		5.2357	0.00	0.00	
40.	farba emulsyjna paroprzepuszczalna.odporna na ścieranie i zmywanie	dm ³	53.9100		53.9100	0.00	0.00	
41.	farba olejna do gruntowania	dm ³	4.2562		4.2562	0.00	0.00	
42.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	3.6708		3.6708	0.00	0.00	
43.	lakier asfaltowy	kg	0.2720		0.2720	0.00	0.00	
44.	lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)	dm ³	0.6765		0.6765	0.00	0.00	
45.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	20.4890		20.4890	0.00	0.00	
46.	grunt pokostowy	dm ³	7.1280		7.1280	0.00	0.00	
47.	rozcieńczalnik	dm ³	1.6949		1.6949	0.00	0.00	
48.	zaprawa klejąca	kg	630.5335		630.5335	0.00	0.00	
49.	zaprawa spoinująca	kg	64.2644		64.2644	0.00	0.00	
50.	emulsja gruntująca-GRUNT	kg	26.7400		26.7400	0.00	0.00	
51.	podkładowa masa tynkarska	kg	44.9196		44.9196	0.00	0.00	
52.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	1758.6470		1758.6470	0.00	0.00	
53.	folia paroszczelna	m ²	115.2580		115.2580	0.00	0.00	
54.	folia paroprzepuszczalna dachowa zbrojona 100gr/m2/24h	m ²	148.8366		148.8366	0.00	0.00	
55.	płyty styropianowe EPS 100-038 gr.10 cm	m ³	13.1190		13.1190	0.00	0.00	
56.	płyty styropianowe EPS 100-038 gr.2 cm	m ³	0.1370		0.1370	0.00	0.00	
57.	płyty styropianowe ekstrudowane gr.10 cm	m ³	4.3958		4.3958	0.00	0.00	
58.	płyty styropianowe EPS 100-038 gr.6 cm	m ²	98.0679		98.0679	0.00	0.00	
59.	uszczelka profilowana pod gąsiorzy	m	31.5120		31.5120	0.00	0.00	
60.	okna R/RU 910*910 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
61.	okna PCV 1510*1810 mm	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
62.	rynny z PCV 150	m	22.7325		22.7325	0.00	0.00	
63.	rury spustowe z PCV 120	m	17.1600		17.1600	0.00	0.00	
64.	leje spustowe rynny z PCV 150/120	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
65.	złączki rynny z PCV 120	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
66.	denka rynny z PCV	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
67.	kolanka rur soustowych z PCV 100	szt.	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
68.	Narożnik 90 st. z PVC - rozm.150mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
69.	haki do rynien (rynajzy) 150	szt.	43.3000		43.3000	0.00	0.00	
70.	obejmy do rur spustowych z PCV-100	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
71.	piasek	m ³	69.3023		69.3023	0.00	0.00	
72.	głina ogniotrwała surowa szamotowa	t	0.0190		0.0190	0.00	0.00	
73.	głina surowa zduńska	m ³	0.6200		0.6200	0.00	0.00	
74.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	51.7800		51.7800	0.00	0.00	
75.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.5014		0.5014	0.00	0.00	
76.	gips budowlany zwykły	kg	292.9890		292.9890	0.00	0.00	
77.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	488.3150		488.3150	0.00	0.00	
78.	cegła budowlana pełna kl.20	szt	322.0000		322.0000	0.00	0.00	
79.	komin z kształtek ceramicznych 1 przewód dymowy+ 2 wentylacyjne	szt	22.5500		22.5500	0.00	0.00	
80.	pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt.	86.1000		86.1000	0.00	0.00	
81.	kafle środkowe kwadratowe	szt.	117.0000		117.0000	0.00	0.00	
82.	kafle narożne kwadratowe	szt.	36.0000		36.0000	0.00	0.00	
83.	kafle wieńcowe środkowe	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
84.	kafle wieńcowe narożne	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
85.	nadproża L19 -150	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
86.	nadproża L19 -180	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
87.	nadproża L19 -120	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
88.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	107.4077		107.4077	0.00	0.00	
89.	bloczki z betonu komórkowego 59x24x24	szt.	893.7530		893.7530	0.00	0.00	
90.	bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm	szt.	754.4769		754.4769	0.00	0.00	
91.	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	482.7417		482.7417	0.00	0.00	
92.	plytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	577.5140		577.5140	0.00	0.00	
93.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	52.4484		52.4484	0.00	0.00	
94.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	43.9264		43.9264	0.00	0.00	
95.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	21.2489		21.2489	0.00	0.00	
96.	folia PE 0,3 mm	m ²	111.1436		111.1436	0.00	0.00	
97.	papa asfaltowa	m ²	98.1180		98.1180	0.00	0.00	
98.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	6.3990		6.3990	0.00	0.00	
99.	plyty z wełny mineralnej rozprężającej gr.20 cm	m ²	93.0930		93.0930	0.00	0.00	
100.	plyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	szt.	257.1140		257.1140	0.00	0.00	
101.	prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania	szt.	83.0000		83.0000	0.00	0.00	
102.	akrylowy tynk dekoracyjny R 200	kg	402.9063		402.9063	0.00	0.00	
103.	sucha mieszanka tynkarska żywiczna "kamyczek" o grubości ziarna do 2,5 mm	kg	48.0960		48.0960	0.00	0.00	
104.	Mieszanka betonowa B-10	m ³	4.1802		4.1802	0.00	0.00	
105.	Beton zwykły (B-20)	m ³	27.2951		27.2951	0.00	0.00	
106.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.7281		0.7281	0.00	0.00	
107.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	5.5548		5.5548	0.00	0.00	
108.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	3.6223		3.6223	0.00	0.00	
109.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.5663		0.5663	0.00	0.00	
110.	zaprawa cementowa M 12	m ³	6.7309		6.7309	0.00	0.00	
111.	zaprawa cem. M-7	m ³	0.2650		0.2650	0.00	0.00	
112.	plytki ceramiczne 20*20 cm	m ²	35.4185		35.4185	0.00	0.00	
113.	plytki GRES 30x30 cm R9, kl.ścier.5	m ²	92.6184		92.6184	0.00	0.00	
114.	plytki terakotowe 30x30 cm	m ²	6.9972		6.9972	0.00	0.00	
115.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1661		0.1661	0.00	0.00	
116.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.3231		0.3231	0.00	0.00	
117.	deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II	m ³	0.2340		0.2340	0.00	0.00	
118.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III	m ³	0.8118		0.8118	0.00	0.00	
119.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm kl.II	m ³	4.4982		4.4982	0.00	0.00	
120.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.5693		0.5693	0.00	0.00	
121.	łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II	m ³	1.0824		1.0824	0.00	0.00	
122.	plyty OSB gr.16 mm	m ²	3.6960		3.6960	0.00	0.00	
123.	Skrzydło pł.drzwi gr.42mm,pełne,malow.D10w	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
124.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 100*205 cm z nawiewem	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
125.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90*205 cm z nawiewem	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
126.	wyłaz dachowy WD 86*86 cm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
127.	schody strychowe,trzysegmentowe o wym.70*130 cm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
128.	deski strugane jednostronnie fazowane	m ²	25.3354		25.3354	0.00	0.00	
129.	siatka z włókna szklanego	m ²	200.2990		200.2990	0.00	0.00	
130.	drewnochron kolorowy	dcm ³	3.6194		3.6194	0.00	0.00	
131.	papier ścierny	ark	19.1387		19.1387	0.00	0.00	
132.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0388		0.0388	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
133.	drewno opałowe	kg	168.5070		168.5070	0.00	0.00	
134.	wywietrzaki cylindryczne o śr.do 150 mm	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
135.	rura" spiro" śr.150 mm dł.2,10 cm	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
136.	wkręty samowiertne z uszczelką	szt.	899.8200		899.8200	0.00	0.00	
137.	dyle plastikowe "z grzybkami"	szt.	734.5978		734.5978	0.00	0.00	
138.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	224.3098		224.3098	0.00	0.00	
139.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	111.7869		111.7869	0.00	0.00	
140.	blacha powlekana płaska	m ²	27.4007		27.4007	0.00	0.00	
141.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	8.8101	0.00	0.00
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	6.3768	0.00	0.00
3.	żuraw samochodowy 6 t	m-g	2.9844	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	19.5756	0.00	0.00
5.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	10.4235	0.00	0.00
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.4400	0.00	0.00
7.	pryczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t	m-g	10.4235	0.00	0.00
8.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	10.9771	0.00	0.00
9.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.2400	0.00	0.00
10.	piła tarczowa 300 mm	m-g	0.9690	0.00	0.00
11.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	3.7592	0.00	0.00
12.	piła do cięcia kostki	m-g	1.0714	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł