

**KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU  
ADRES INWESTYCJI : 13-230 LIDZBARK : UL.DZIAŁDOWSKA 13  
INWESTOR : GMINA LIDZBARK  
ADRES INWESTORA : 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21  
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferenta  
ADRES WYKONAWCY : .  
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	REMONT STRYCHU ROBOTY ROZ-BIÓRKOWE				0,00
2	REMONT STRYCHU ROBOTY REMONTOWE				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Poddasze szkoła nr 1</b>					
<b>1 REMONT STRYCHU ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów z desek gr.25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-03	146,00	m <sup>2</sup>	146,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>146,000</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-04	<kominy tynk>2*[0,93+0,45]*2,96+2*[0,67+0,45]*2,96	m <sup>2</sup>	14,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,800</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	2*[1,00*2,10]	m <sup>2</sup>	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
4	KNR 4-01	Usunięcie z budynku desek i gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	<deski podłogowe>poz.1*0,025	m <sup>3</sup>	3,650	
	kalk. własna	<kominy tynk> poz.2*0,025	m <sup>3</sup>	0,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,020</b>
5	KNR 4-04	Transport desek i gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyłado- waniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	poz.4	m <sup>3</sup>	4,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,020</b>
<b>2 REMONT STRYCHU ROBOTY REMONTOWE</b>					
6	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych ( dla wyrównania po- ziomu podłogi"	m		
d.2	0408-03	11*14,16	m	155,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>155,760</b>
7	KNR 4-01	Przybicie do belek płyty OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0820-03	146,00	m <sup>2</sup>	146,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>146,000</b>
8	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 100	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2023-06	<ścianka kolankowa> 0,96*9,29	m <sup>2</sup>	8,918	
		<ścianka kolankowa> 0,96*10,62	m <sup>2</sup>	10,195	
		<ściany szczytowe>2*[[0,96*11,80]+0,5*[11,80+7,30]*2,00]	m <sup>2</sup>	60,856	
		<ścianka przy wejściu>1,33*2,96	m <sup>2</sup>	3,937	
		-<otwory drzwiowe>2*[1,00*2,10]	m <sup>2</sup>	-4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,706</b>
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0716-02	poz.2	m <sup>2</sup>	14,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,800</b>
10	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych bez obróbki osadzenia	m <sup>2</sup>		
d.2	1022-12	poz.3	m <sup>2</sup>	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
11	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1136-01	9,29*11,80+1,33*5,90	m <sup>2</sup>	117,469	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,469</b>
12	KNR-W 2-02	Obicie konstrukcji drewnianej deską opalaną	m <sup>2</sup>		
d.2	20203-02	<slupy>[2,96*0,19*4]*6<sztuk>	m <sup>2</sup>	13,498	
	analogia	<płatwie>[9,29*0,25+9,29*0,15*2]+[10,62*0,25+10,62*0,15*2]	m <sup>2</sup>	10,950	
		<podwaliny>[5,50*0,25+9,29*0,15*2]*2<szteki>	m <sup>2</sup>	8,324	
		<miecze>[1,00*0,15*4]*6<sztuk>	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,372</b>
13	KNR-W 2-02	Deska opalana - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	20203-03	poz.12	m <sup>2</sup>	36,372	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,372</b>
14	KNR-W 4-02	Przeniesienie grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.2	0516-02	5	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	łóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	79,706	
		poz.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>79,706</b>
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	132,814	
		[3,00*[9,29+10,62]+10,62*7,30]-[3,34*1,33]			
				<b>RAZEM</b>	<b>132,814</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Poddasze szkoła nr 1</b>						
1		<b>REMONT STRYCHU ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
d.1	1 KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów z desek gr.25 mm	m <sup>2</sup>	146,000	0,00	0,00
d.1	2 KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	14,800	0,00	0,00
d.1	3 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	4,200	0,00	0,00
d.1	4 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku desek i gruzu	m <sup>3</sup>	4,020	0,00	0,00
d.1	5 KNR 4-04 1101-02 kalk. własna analogia	Transport desek i gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	4,020	0,00	0,00
<b>Razem dział: REMONT STRYCHU ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						<b>0,00</b>
2		<b>REMONT STRYCHU ROBOTY REMONTOWE</b>				
d.2	6 KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych ( dla wyrównania poziomu podłogi"	m	155,760	0,00	0,00
d.2	7 KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do belek płyty OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>	146,000	0,00	0,00
d.2	8 NNRNKB 202 2023-06	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 100	m <sup>2</sup>	79,706	0,00	0,00
d.2	9 KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	14,800	0,00	0,00
d.2	10 KNR 0-19 1022-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych bez obróbki osadzenia	m <sup>2</sup>	4,200	0,00	0,00
d.2	11 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	117,469	0,00	0,00
d.2	12 KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Obicie konstrukcji drewnianej deską opalaną	m <sup>2</sup>	36,372	0,00	0,00
d.2	13 KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Deska opalana - lakierowanie	m <sup>2</sup>	36,372	0,00	0,00
d.2	14 KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Przeniesienie grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	5,000	0,00	0,00
d.2	15 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	79,706	0,00	0,00
d.2	16 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	132,814	0,00	0,00
<b>Razem dział: REMONT STRYCHU ROBOTY REMONTOWE</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)	r-g	731,4575	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m <sup>3</sup>	3,2710		3,2710	0,00	0,00	
2.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,0770		0,0770	0,00	0,00	
3.	deska opalana	m <sup>2</sup>	38,1906		38,1906	0,00	0,00	
4.	drzwi wewnętrzne 100*210 kompletne	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
5.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm <sup>3</sup>	60,3954		60,3954	0,00	0,00	
6.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0351		0,0351	0,00	0,00	
7.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	46,5380		46,5380	0,00	0,00	
8.	Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30	kg	10,9032		10,9032	0,00	0,00	
9.	kotwy stalowe	szt.	22,1760		22,1760	0,00	0,00	
10.	Lakier poliuretanowy 1-skład.do parkietu	dm <sup>3</sup>	14,1851		14,1851	0,00	0,00	
11.	Listwy przyściennne bukowe	m	136,2640		136,2640	0,00	0,00	
12.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	121,9502		121,9502	0,00	0,00	
13.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m <sup>2</sup>	122,1678		122,1678	0,00	0,00	
14.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	8,7293		8,7293	0,00	0,00	
15.	pianka podpodłogowa	m <sup>2</sup>	129,2159		129,2159	0,00	0,00	
16.	Pianka poliuretanowa Ceresit TS61 wężykowa opak. 500 ml	dm <sup>3</sup>	1,3860		1,3860	0,00	0,00	
17.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,3937		0,3937	0,00	0,00	
18.	Płyta gipsowo-kartonowa Knauf, zwykła A 13, grubość 12,5 mm 1200 x 2000 mm	m <sup>2</sup>	82,0972		82,0972	0,00	0,00	
19.	płyty OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>	153,3000		153,3000	0,00	0,00	
20.	Profil CW 100 x 50 mm 2600 mm	m	146,6590		146,6590	0,00	0,00	
21.	Profil UW 100 x 40 x 0,6 mm 4000 mm	m	56,5913		56,5913	0,00	0,00	
22.	śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm	kg	10,9032		10,9032	0,00	0,00	
23.	Taśma spoinowa papierowa o dł. 23 m	m	117,9649		117,9649	0,00	0,00	
24.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0977		0,0977	0,00	0,00	
25.	wkręty	szt.	976,3985		976,3985	0,00	0,00	
26.	Wspornik do grzejnika typ C 250-310mm	szt	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
27.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,5920	0,00	0,00
2.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1,9055	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	3,7852	0,00	0,00
4.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	4,1329	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł